

**ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ**

Ο.Μ. Διοίκησης - Οργάνωσης

τηλ.: +322 5515643-754

e-mail : adminfin@rp-greece.be

Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2022

Αρ. Πρωτ.: 5497

Προς: α) info@brunonielsgarden.be
β) gerenovconstruct@hotmail.com
γ) siskas.nettoyage@gmail.com

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση εργασιών & προμήθειας υλικών συντήρησης, επισκευής & αντικατάστασης αποχετευτικών εγκαταστάσεων στον περίβολο της κατοικίας του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην Ε.Ε.»

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε., έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσκαλεί για την υποβολή πρότασης - προσφοράς για την απευθείας ανάθεση, με υπογραφή σχετικής σύμβασης, εργασιών & προμήθειας απαραίτητων υλικών για τη συντήρηση, την επισκευή και την αντικατάσταση φθαρμένων σωληνώσεων, δεξαμενών κλπ των αποχετευτικών εγκαταστάσεων στον περίβολο της κατοικίας του Μονίμου Αντιπροσώπου, προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, η πιστή τήρηση του οποίου αποτελεί βασική/απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της τελικής προσφοράς

Η προς αξιολόγηση προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- α) Την συνολική κατ' αποκοπή τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών και εργασιών, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.
- γ) Τον αναλογούντα ΦΠΑ.
- δ) Τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς, τουλάχιστον 3 μήνες.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Η/Οι προσφορά/-ές πρέπει να πληροί/ουν στο σύνολό της/τους τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και η συνολική δαπάνη της/τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (σε μορφή PDF) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: adminfin@rp-greece.be ή να αποσταλούν/κατατεθούν σε έντυπη μορφή (κλειστό φάκελο) στη γραμματεία της Ο.Μ. Διοίκησης – Οργάνωσης της ΜΑΕΕ (19-21 Rue Jacques De Lalaing 1040 Bruxelles), το αργότερο μέχρι και την 19η Αυγούστου 2022 και ώρα 17.00μ.μ., με αναγραφή της σχετικής εν θέματι ένδειξης. Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.

Πριν την ανάθεση ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει:

1. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
2. ποινικό μητρώο,
3. πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης - νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
4. IBAN λογαριασμού τραπεζής.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση/αξιολόγηση των προσφορών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση. Δε θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η Απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον ανάδοχο φορέα.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Ιωάννης Βράιλας
Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

A. Κατάθεση χρονοδιαγράμματος και αναλυτικού τεχνικού σχεδίου εργασιών, καθώς και λήψη τυχόν απαραίτητης άδειας από τον αρμόδιο φορέα

B. Μετατροπή & αντικατάσταση σωλήνων στον περίβολο του κτιρίου:

1. Αφαίρεση παλαιάς κύριας γραμμής σωληνώσεων, συνολικού μήκους περίπου 70 μέτρων. Ξεκινάει από την δυτική πλευρά της οικίας και οδεύει περιμετρικά (σε σχήμα Π) βόρεια και νότια της οικίας με κατάληξη στη δεξαμενή νότια στον κήπο.
2. Απομάκρυνση του παλιού θαλάμου επιθεώρησης
3. Εκκένωση των σηπτικών δεξαμενών & δεξαμενών όμβριων υδάτων με αντλία
4. Συντήρηση και μόνωση των σηπτικών δεξαμενών & δεξαμενών όμβριων υδάτων (άδειασμα, καθάρισμα, μόνωση κλπ) με επισκευή, (ρωγμών, αποκολλημένων τμημάτων κλπ) εάν/όπου απαιτείται
5. Πρόσθεση/εγκατάσταση μιας νέας – πρόσθετης - σηπτικής δεξαμενής διαστάσεων (κατά προσέγγιση) 2,50 μέτρα μήκος, 3,00 μέτρα ύψος και 2,50 μέτρα πλάτος. Το υλικό κατασκευής θα είναι πλαστικό PVC dure πάχους 8 χιλιοστών
6. Διάνοιξη νέων χαντακιών σε όλα τα απαραίτητα μήκη/πλάτη (κατ' εκτίμηση 10-12 m³ ο όγκος των εκσκαφών)
7. Τοποθέτηση των νέων σωλήνων των αγωγών, υλικού PVC, διαμέτρου 125mm, συνολικού μήκους περίπου 70 μέτρων (βλ.1)
8. Τοποθέτηση 2 νέων φρεατίων PVC, διαστάσεων 80 εκ. επί 80 εκ. Το υλικό κατασκευής θα είναι επίσης πλαστικό PVC και το βάθος θα είναι 1,70 μέτρα
9. Επιχωμάτωση/κλείσιμο των χαντακιών και τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα στο επίπεδο των χαρακωμάτων (κατ' εκτίμηση 10-12 m³ ο όγκος των εκσκαφών)
10. Αντικατάσταση πλάκας σκυροδέματος 70m² με αρμολόγηση
11. Αποκατάσταση προαύλιου χώρου κατοικίας (επισκευή, αντικατάσταση πλακών και σωληνώσεων όμβριων υδάτων που θα υποστούν ζημιές από τις εργασίες εκσκαφών)

Γ. Συλλογή απορριμμάτων, καθαρισμός, ευπρεπισμός χώρων.

Δ. Παροχή γραπτής εγγύησης εξοπλισμού

-Εγγύηση υλικών και εργασίας: τουλάχιστον δύο (2) έτη για το σύνολο του νέου εξοπλισμού, εξαιρουμένων των ανταλλακτικών/υλικών που απαιτούν αντικατάσταση λόγω φυσιολογικής φθοράς.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΦΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

70.000,00€