



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
AMBASCIATA DI GRECIA A ROMA

Responsabile: A. Martzakli
Viale Gioacchino Rossini 4, 00198 Roma
Tel.: +39 06 85375589
E-mail: gremb.rom@mfa.gr

Roma, 7 luglio 2026
Prot. n. AS 1478

Alla cortese attenzione di
Ditta M.D.E. S.r.l.
Dom. Fisc. Via Bersò Rio, 38/A
03012 Anagni (FR)
E-mail: melonidavide@live.it

OGGETTO: “INVITO A PRESENTARE UN’OFFERTA ECONOMICA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI TINTEGGIATURA DEL TERZO PIANO E DELL’INGRESSO DEL EDIFICIO DELL’AMBASCIATA DI GRECIA A ROMA”

L’Ambasciata di Grecia a Roma intende procedere all’affidamento di lavori di tinteggiatura del terzo piano e dell’ingresso del suo edificio, Via Gioacchino Rossini, n. 4, conformemente alle disposizioni della normativa applicabile.

Documentazione richiesta all’operatore economico:

- Certificato di regolarità fiscale.
- Certificato di regolarità contributiva e previdenziale.
- Certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante.
- Statuto e documentazione attestante la costituzione e la rappresentanza legale della società.

A tal fine, siete invitati a presentare all’Ambasciata di Grecia a Roma, **entro il 13 luglio 2026**, la vostra offerta economica corredata dalla documentazione sopra indicata, in formato elettronico oppure cartaceo, con una delle seguenti modalità:

A. Tramite posta elettronica:

gremb.rom@mfa.gr

B. Tramite posta:

Ambasciata di Grecia a Roma

Viale Gioacchino Rossini 4

00198 Roma (RM)

con timbro postale non successivo al 13 luglio 2026.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

A. MISURE:

Camera sala stampa 1 soffitto $4.75 * 4.47 =$ mq 21.23

Camera sala stampa 1 pareti $18.44 * 3.40 =$ mq 62.69

Termosifoni elementi N. 10

Verniciatura porta $2.17 * 0.93 * 2$ facce = mq 4.03

Bagno soffitto $3.00 * 2.10 =$ mq 6.30

Bagno pareti $10.20 * 0.94 =$ mq 9.58

Bagno pareti $5.75 * 0.94 =$ mq 5.40

Bagno pareti $5.60 * 0.94 =$ mq 5.26

Verniciatura porta bagno $1.00 * 2.17 * 2$ facce = mq 4.34

Disimpegno soffitto $2.20 * 3.35 =$ mq 7.37

Disimpegno pareti $14.30 * 2.60 =$ mq 37.18

Camera sala stampa 2 soffitto $3.70 * 4.40 = \text{mq } 16.28$
Camera sala stampa 2 pareti $16.20 * 3.04 = \text{mq } 49.24$
Verniciatura porta $1.03 * 2.20 * 2 \text{ facce} = \text{mq } 4.57$
Disimpegno soffitto $1.25 * 2.30 = \text{mq } 2.87$
Disimpegno pareti $3.14 * 7.10 = \text{mq } 22.29$
Verniciatura porta disimpegno $2.20 * 0.93 * 2 \text{ facce} = \text{mq } 4.09$
Verniciatura elementi termosifone N. 8
Bagno soffitto $2.10 * 1.62 = \text{mq } 3.40$
Bagno pareti $7.48 * 0.60 = \text{mq } 4.48$
Verniciatura porta bagno $2.14 * 0.82 * 2 \text{ facce} = \text{mq } 3.50$
Corridoio soffitto $2.20 * 1.60 = \text{mq } 3.52$
Corridoio pareti $2.26 * 7.60 = \text{mq } 17.17$
Corridoio soffitto $5.25 * 1.14 = \text{mq } 5.98$
Corridoio pareti $12.78 * 2.60 = \text{mq } 33.22$
Corridoio soffitto $2.13 * 1.54 = \text{mq } 3.28$
Corridoio pareti $2.60 * 7.34 = \text{mq } 19.08$
Verniciatura porta $1.40 * 2.40 * 2 \text{ facce} = \text{mq } 6.72$
Verniciatura porta $2.18 * 1.33 * 2 \text{ facce} = \text{mq } 5.79$
Ufficio A soffitto $3.60 * 6.90 = \text{mq } 24.84$
Ufficio A pareti $21.00 * 3.07 = \text{mq } 64.47$
Ufficio B soffitto $3.20 * 3.60 = \text{mq } 11.52$
Ufficio B pareti $13.60 * 3.05 = \text{mq } 41.48$
Verniciatura porta $1.24 * 2.03 * 2 \text{ facce} = \text{mq } 5.03$
Ufficio C soffitto $4.17 * 2.67 = \text{mq } 11.13$
Ufficio C pareti $13.68 * 3.67 = \text{mq } 50.20$
Corridoio soffitto $6.30 * 1.40 = \text{mq } 8.82$
Corridoio pareti $15.40 * 3.67 = \text{mq } 56.51$
Difesa ufficio A soffitto $5.67 * 3.55 = \text{mq } 20.12$
Difesa ufficio A pareti $18.44 * 3.67 = \text{mq } 67.67$
Ufficio B soffitto $4.20 * 3.25 = \text{mq } 13.65$
Ufficio B pareti $14.90 * 3.67 = \text{mq } 54.68$
Ufficio C soffitto $4.17 * 2.67 = \text{mq } 11.13$
Ufficio C pareti $13.68 * 3.67 = \text{mq } 50.20$
Ufficio passaporti soffitto $3.73 * 5.67 = \text{mq } 21.14$
Ufficio passaporti pareti $18.80 * 3.70 = \text{mq } 67.71$
Verniciatura porta $2.16 * 0.90 * 2 \text{ facce} = \text{mq } 3.88$
Ufficio segreteria 1 soffitto $2.75 * 2.70 = \text{mq } 7.42$
Ufficio segreteria 1 pareti $10.90 * 3.07 = \text{mq } 33.46$
Ufficio segreteria 2 soffitto $3.50 * 2.45 = \text{mq } 8.57$
Ufficio segreteria 2 pareti $11.90 * 3.07 = \text{mq } 36.53$
Verniciatura porta $2.16 * 0.94 * 2 \text{ facce} = \text{mq } 4.06$
Ufficio direttore soffitto $3.38 * 4.20 = \text{mq } 14.19$
Ufficio direttore pareti $15.16 * 3.60 = \text{mq } 54.57$
Verniciatura porta $2.16 * 0.93 * 2 \text{ facce} = \text{mq } 4.01$
Ufficio sala d'attesa soffitto $4.20 * 3.20 = \text{mq } 13.44$
Ufficio sala d'attesa pareti $14.80 * 3.60 = \text{mq } 53.28$
Corridoio soffitto $6.45 * 1.40 = \text{mq } 9.03$
Corridoi pareti $15.70 * 3.60 = \text{mq } 56.52$
Portoncino d'ingresso $2.26 * 1.10 * 1 \text{ faccia} = \text{mq } 2.48$
Elementi termosifoni N. 6
Zoccolatura corridoio Scala 3° Piano $6.50 * 1.30 = \text{mq } 8.45$
Spazio interno d'ingresso dell'Ambasciata, Via Gioacchino Rossini 4, piano terra.

B. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI LAVORI:

- Tinteggiatura soffitto e pareti, previa:

- scartavetratura
- rimozione chiodi da quadri

- mano di fondo
- stuccatura saltuaria e parziale ove fosse necessaria
- scartavetratura
- mani di tinta ALPHAMAT della casa SIKKENS a copertura

- Verniciatura porte, previa:

- scartavetratura
- mano di fondo
- stuccatura ove fosse necessaria
- scartavetratura
- Mano di vernice all'acqua RUBBOL BL MAGURA della casa SIKKENS a copertura

- Verniciatura termosifoni, elementi N. 24

I prezzi dell'offerta devono essere menzionati al netto di I.V.A.

Nel prezzo deve essere compreso lo spostamento e la copertura con telo copritutto dei mobili, protezione del pavimento con cartone ondulato, a fine lavoro il riposizionamento dei mobili.

L'operatore sarà informato tempestivamente in merito all'accettazione della propria offerta da parte dell'Ambasciata.

L'Ambasciatore

Eleni Sourani